

**PRZEMIAR ROBÓT****Nazwa inwestycji - Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina**

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinów

Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów

Branża: Drogowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,510
2	Analiza własna	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie kolein	m2	510,00
3	Analiza własna	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową -krotność 2 $((510\text{ m}*5\text{ m})+ 40\text{ m}^2)*2= \text{m}^2$	m2	5180,00
4	Analiza własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm (75 kg masy /m2) $(510\text{ m}*5\text{ m})+40\text{ m}^2 = 2590\text{ m}^2$	m2	2590,00
5	Analiza własna	Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm ( $\geq 75\text{ kg masy/m}^2$ ) $(510\text{ m}*5\text{ m})+ 40\text{ m}^2 = 2590\text{ m}^2$	m2	2590,00
6	Analiza własna	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m	m2	510,00

\* uwzględniono dodatkowych 40 m2 dla wykonania poszerzeń na łukach drogi

sporządził: Mirosława Gocławska