

PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji - MODERNIZACJA
DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY HALINÓW

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinów

Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów

Branża: Drogowa

Nr	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	4,483
2	SST 5.4	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - krotność 2	m2	37816,00
3	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II (AC16W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 6 cm (150 kg masy /m2)	m2	943,50
4	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 4 cm (100 kg masy /m2)	m2	18544,80
5	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 4 cm (≥100 kg masy/m2)	m2	8899,00
6	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (≥75 kg masy/m2)	m2	10019,00
7	SST 5.6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej (urządzenia kanalizacji sanitarnej)	szt	70,00
8	SST 5.6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej (zasuwy wodne i gazowe)	szt	84,00
9	SST 5.7	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m	m2	4483,00

Sporządził: Jakub Szpetnar

Halinów, dnia 12.04.2021 r.