

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w miejscowości Okuniew gmina Halinów Etap II – Odbudowa ul. 1 Maja na odcinku od km 0+000 do km 0+820 o długości 0,820 km dz. ew. nr. 1787, nr 1882/2, nr 1835/1
Kod CPV	45233222-1
Budowa	Okuniew, Gmina Halinów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 03.2018r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w miejscowości Okuniew gmina Halinów Etap II – Odbudowa ul. 1 Maja na odcinku od km 0+000 do km 0+820 o długości 0,820 km dz. ew. nr. 1787, nr 1882/2, nr 1835/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,820
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m ³	1.402,400
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m ³	1.402,400
4	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z utylizacją	m ²	4.200,000
5	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy gr.15cm sposobem mechanicznym wraz z utylizacją - analogia	m ²	4.200,000
6	KSNR 6 0803/03	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie zjazdów sposobem mechanicznym - analogia	m ²	390,000
7	KSNR 6 0805/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników - analogia	m ²	620,000
8	KSNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	920,000
9	KSNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej	m	1.000,000
10	KNR 2-01 0103/04	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	1,000
11	KNR 2-01 0105/04	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	3,000
Chodniki					
12	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1.096,000
13	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1.319,000
14	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, oraz oporniki z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.639,000
15	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.275,000
16	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Zjazdy oraz utwardzone poboczce z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.319,000
17	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.096,000
18	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	32,000
19	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Zieleń drogowa (humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm)	m ²	867,000
20	Wycena własna	D-M-00.00.00	Przestawienie hydrantu	szt	1,000
21	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	47,000
Jezdnie					
22	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm		

Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w miejscowości Okuniew gmina Halinów Etap II – Odbudowa ul. 1 Maja na odcinku od km 0+000 do km 0+820 o długości 0,820 km dz. ew. nr. 1787, nr 1882/2, nr 1835/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	4.762,000
23	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	4.762,000
24	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.762,000
25	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	4.762,000
26	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.762,000
27	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	4.762,000
			Roboty wykończeniowe		
28	KNR 2-31 0702/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	15,000
29	KNR 2-31 0703/02	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	19,000
30	KNR 2-31 0703/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	6,000
31	KNR 2-31 0706/06	D-M-00.00.00 D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2,552
32	KNNR 1 0512/01	D-M-00.00.00 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt ECO na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m2	136,000